

一関ガス株式会社

内管工事標準モデル参考見積書

項 目	数量	単価	金 額
ポリエチレン管 PE 25A	9.0 m	274	2,466
被覆鋼管 PLS 25A	0.5 m	1,599	799
配管用フレキ管 20A	11.0 m	750	8,250
配管用フレキ管 15A	0.5 m	569	284
白ガス管 25A	1.0 m	1,177	1,177
継手類(PC・PE・ガスロン)	1.0 式		3,265
フレキ継手 片ネジソケット 20A	1.0 個	1,186	1,186
フレキ継手 分岐チーズ 20A*20A*15A	1.0 個	4,229	4,229
継手類(白)	1.0 式		823
接合材	1.0 式		1,123
支持・吊金物	1.0 式		648
G361P5 (20A) フレキ用 I 型ジョイントコック	1.0 個	6,320	6,320
G363Pz3 1/2×1/2 L型フレキガス栓	1.0 個	2,691	2,691
サービスコック 25A	1.0 個	3,016	3,016
消耗品雑材料	1.0 式		2,247
配管工費	1.0 式		32,385
ガスメーター取付費	1.0 式	3,400	3,400
バルブ・コック類取付費	1.0 式		3,040
掘削埋め戻し	1.0 式		5,400
試験費	1.0 式		1,619
機械工具損料	1.0 式		1,123
運搬費	1.0 式		1,926
設計監督費	1.0 式		4,218
諸経費	1.0 式		4,581
消費税(10%)			9,621
合 計			105,837

内管工事標準モデルの見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台 24号ふろ給湯器、ビルトインコンロ
 - ①24号給湯器のガス消費量は給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h
 - ②ビルトインコンロのガス費量はバーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h
- ・敷地の境界からガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・ガス機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

※参考見積額は実際のガス工事と異なります。計画がございましたら、お早めにご相談ください。