

一関ガス株式会社

内管工事標準モデル参考見積書

| 項 目                           | 数量     | 単価    | 金 額     |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| ポリエチレン管 PE 25A                | 9.0 m  | 274   | 2,466   |
| 被覆鋼管 PLS 25A                  | 0.5 m  | 1,599 | 799     |
| 配管用フレキ管 20A                   | 11.0 m | 750   | 8,250   |
| 配管用フレキ管 15A                   | 0.5 m  | 569   | 284     |
| 白ガス管 25A                      | 1.0 m  | 1,177 | 1,177   |
| 継手類(PC・PE・ガスロン)               | 1.0 式  |       | 3,265   |
| フレキ継手 片ネジソケット 20A             | 1.0 個  | 1,186 | 1,186   |
| フレキ継手 分岐チーズ 20A*20A*15A       | 1.0 個  | 4,229 | 4,229   |
| 継手類(白)                        | 1.0 式  |       | 823     |
| 接合材                           | 1.0 式  |       | 1,123   |
| 支持・吊金物                        | 1.0 式  |       | 648     |
| G361P5 (20A) フレキ用 I 型ジョイントコック | 1.0 個  | 6,320 | 6,320   |
| G363Pz3 1/2×1/2 L型フレキガス栓      | 1.0 個  | 2,691 | 2,691   |
| サービスコック 25A                   | 1.0 個  | 3,016 | 3,016   |
| 消耗品雑材料                        | 1.0 式  |       | 2,247   |
| 配管工費                          | 1.0 式  |       | 32,385  |
| ガスメーター取付費                     | 1.0 式  | 3,400 | 3,400   |
| バルブ・コック類取付費                   | 1.0 式  |       | 3,040   |
| 掘削埋め戻し                        | 1.0 式  |       | 5,400   |
| 試験費                           | 1.0 式  |       | 1,619   |
| 機械工具損料                        | 1.0 式  |       | 1,123   |
| 運搬費                           | 1.0 式  |       | 1,926   |
| 設計監督費                         | 1.0 式  |       | 4,218   |
| 諸経費                           | 1.0 式  |       | 4,581   |
| 消費税(10%)                      |        |       | 9,621   |
| 合 計                           |        |       | 105,837 |

内管工事標準モデルの見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台 24号ふろ給湯器、ビルトインコンロ
  - ①24号給湯器のガス消費量は給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h
  - ②ビルトインコンロのガス費量はバーナA0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB0.35m<sup>3</sup>/h
- ・敷地の境界からガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・ガス機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

※参考見積額は実際のガス工事と異なります。計画がございましたら、お早めにご相談ください。